

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 28.12.2017

Stavba :Komunitné centrum - Čáry.  
Objekt :Prípojka elektro

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21001-0065	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 36mm	2,500	m		0,00	
2	MAT	345 655I303	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019915 : GSR 32 LA, so závitom, lakovaná, čierna	2,625	m		0,00	
3	MAT	345 659K803	Vývodka PVC IP67 : SF M25, pre rúrku SPIROFLEX 25	1,000	kus		0,00	
4	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus		0,00	
5	MAT	921 AN34483	Skriňa RE	1,000	kus		0,00	
6	921	21090-1045	Kábel 750V pevne uložený AYKY 4x16	10,000	m		0,00	
7	MAT	341 400M140	Kábel Al 750V : AYKY-J 4x16	10,000	m		0,00	
8	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	3,000	hod		0,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
9	946	46020-0134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	5,000	m		0,00	
10	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	5,000	m		0,00	
11	MAT	581 533040	Piesok technický KP 04	0,220	t		0,00	
12	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	5,000	m		0,00	
13	MAT	283 2F0507	Fólia výstražná Červená, šír.300, hr.0,075 mm - 84 30 60	5,000	m		0,00	
14	MAT	345 658I004	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna	5,000	m		0,00	
15	946	46056-0134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	5,000	m		0,00	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	