

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 28.12.2017

Stavba :Komunitné centrum - Čáry.  
Objekt :Pripojka vody

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-7112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2	2,250	m2		0,00	
2	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	2,250	m2		0,00	
3	221	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	2,250	m2		0,00	
4	001	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	6,750	m3		0,00	
5	001	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	5,040	m3		0,00	
6	001	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	3,375	m3		0,00	
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3,375	m3		0,00	
8	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	101,250	m3		0,00	
9	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	3,375	m3		0,00	
10	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na medziskládku	3,375	m3		0,00	
11	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	8,415	m3		0,00	
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	0,840	m3		0,00	
13	MAT	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	0,840	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
14	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	0,840	m3		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
5 - KOMUNIKÁCIE								
15	272	56690-3122	Vysprav. podkl. po prekop. kamenivom hr. drveným hr. 15 cm	2,250	m2		0,00	
16	272	56690-5122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	2,250	m2		0,00	
17	221	57295-2122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	2,250	m2		0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
18	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm	0,338	m3		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
19	271	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, liatinových, ocelových, plastových DN 100	1,000	kus		0,00	
20	MAT	422 735A40	Navrtavací pás univerzálny DN 100 - dolná objímka	1,000	kus		0,00	
21	MAT	422 912A011	Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m	1,000	kus		0,00	
22	271	89442-1111	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	1,000	kus		0,00	

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
23	MAT	436 1E0201	Šachta vodomerná 1200/900/1800	1,000	kus		0,00	
24	271	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	1,000	kus		0,00	
25	MAT	552 421800	Poklop ventilový	1,000	kus		0,00	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
26	272	91973-4110	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	6,000	m		0,00	
27	013	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	1,454	t		0,00	
28	013	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	21,810	t		0,00	
29	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,454	t		0,00	
30	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	3,375	m3		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
722 - Vnútorný vodovod								
31	721	72217-1213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad sred. ťažk. rPE D 32/3,4	7,000	m		0,00	
32	721	72222-2222	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací KE 275 G 1/2	1,000	súbor		0,00	
33	721	72223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	2,000	kus		0,00	
34	721	72223-1063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	1,000	kus		0,00	
35	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	7,000	m		0,00	
36	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	7,000	m		0,00	
37	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
722 - Vnútorný vodovod spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	