

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.12.2017

Stavba :Komunitné centrum - Čáry.
Objekt :Stavebná časť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	9,408	m3		0,00	
2	272	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	74,254	m3		0,00	
3	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	74,254	m3		0,00	
4	272	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	95,196	m3		0,00	
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	62,720	m3		0,00	
6	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	1 881,600	m3		0,00	
7	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	74,254	m3		0,00	
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na medziskládku	74,254	m3		0,00	
9	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	20,942	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
10	011	27332-1411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	49,687	m3		0,00	
11	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	30,151	m2		0,00	
12	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	30,151	m2		0,00	
13	011	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	1,769	t		0,00	
14	011	27427-2200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	2,340	m3		0,00	
15	011	27427-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	21,510	m3		0,00	
16	011	27432-1411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	29,462	m3		0,00	
17	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,254	t		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
18	011	31127-2200	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT15 hr. 150mm s výplňou C16/20	6,119	m3		0,00	
19	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P4-500	11,450	m3		0,00	
20	011	31127-2312	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-400	44,790	m3		0,00	
21	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,395	t		0,00	
22	011	31714-2221	Preklady nenosné Ytong 1250x75x249 mm	1,000	kus		0,00	
23	011	31714-2322	Preklady nenosné Ytong 1250x150x249 mm	4,000	kus		0,00	
24	012	31714-3512	Preklady nosné Ytong 1300x250x249mm	3,000	kus		0,00	
25	012	31714-3612	Preklady nosné Ytong 1300x300x249mm	3,000	kus		0,00	
26	012	31714-3621	Preklady nosné Ytong 1500x300x249mm	1,000	kus		0,00	
27	012	31714-3624	Preklady nosné Ytong 2000x300x249mm	1,000	kus		0,00	
28	012	31714-3632	Preklady nosné Ytong 2500x300x249mm	4,000	kus		0,00	
29	011	34227-2248	Priečky PPP Ytong hr. 75mm 600kg/m3	8,250	m2		0,00	
30	011	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	56,030	m2		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
31	011	34625-4900	Obmur. kúpeľ. vaní z tvárníc pórobet. Ytong P2-500 hr. 50 mm	3,600	m2		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
32	011	41112-7019	Strop z nosníkov PREMACO dl.4,60 m a vložiek ST20 a dobetonovaním	40,840	m2		0,00	
33	011	41112-7027	Strop z nosníkov PREMACO dl.6,20 m a vložiek ST20 a dobetonovaním	50,150	m2		0,00	
34	011	41112-7028	Strop z nosníkov PREMACO dl.6,40 m a vložiek ST20 a dobetonovaním	57,000	m2		0,00	
35	011	41112-7150	Strop z nosníkov PREMACO a vložiek ST20 alebo ST25 nadbetonovanie hr.50 mm	147,990	m2		0,00	
36	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	2,426	m3		0,00	
37	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	6,190	m2		0,00	
38	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	6,190	m2		0,00	
39	011	41135-1103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	147,990	m2		0,00	
40	011	41135-1104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	147,990	m2		0,00	
41	011	41135-4175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	147,990	m2		0,00	
42	011	41135-4176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	147,990	m2		0,00	
43	011	41136-1821	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	0,373	t		0,00	
44	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	0,526	t		0,00	
45	011	41732-1515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	5,323	m3		0,00	
46	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	14,200	m2		0,00	
47	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	14,200	m2		0,00	
48	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,469	t		0,00	
49	011	43431-1115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	25,300	m		0,00	
50	011	43435-1141	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	10,120	m2		0,00	
51	011	43435-1142	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie	10,120	m2		0,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE								
52	221	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	18,060	m2		0,00	
53	221	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	23,520	m2		0,00	
54	221	56480-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 30 mm	23,520	m2		0,00	
55	272	56690-4510	Vyspravenie podkladov po prekopoch živíčovými zmesami hr. 10 cm	5,500	m2		0,00	
56	221	56711-6113	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 100 mm	23,520	m2		0,00	
57	221	59621-1110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	23,520	m2		0,00	
58	MAT	592 451100	Dlažba zámková HBB 20x10x6 prírodná	25,872	m2		0,00	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				0,00			0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
59	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	11,772	m2		0,00	
60	011	61246-5114	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	358,007	m2		0,00	
61	011	61247-3186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	54,240	m		0,00	
62	011	61247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	358,007	m2		0,00	
63	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	358,007	m2		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
64	011	62246-4222	Omiетка vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 1,5 mm	235,277	m2		0,00	
65	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný	81,000	m		0,00	
66	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	68,400	m		0,00	
67	011	62500-0220	Dodávka a montáž lišta rohová s odkvapovým nosom	66,890	m		0,00	
68	011	62512-4112	Zateplenie stien polystyrén hr.20 cm	195,642	m2		0,00	
69	011	62512-4304	Zateplenie podhládov polystyrén hr.20 cm	6,190	m2		0,00	
70	011	62512-4408	Zateplenie stien extrud. polystyrén hr.18 cm	60,201	m2		0,00	
71	011	62525-8105	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 50 mm	91,372	m2		0,00	
72	011	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	3,348	m2		0,00	
73	011	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	3,348	m2		0,00	
74	011	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	55,566	m3		0,00	
75	011	63231-9236	Príplatok k poterom za pridanie sklenených vlákien pre objemové vystuženie 10 kg/m3	8,812	m3		0,00	
76	011	63242-1100	Náter penetračný Baumit Grund (1x) pred samonivelizačným poterom	146,870	m2		0,00	
77	011	63245-0124	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesi hr. 50 mm	2,511	m2		0,00	
78	011	63245-1237	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladený hr. do 6 cm	146,870	m2		0,00	
79	011	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	146,870	m2		0,00	
80	011	63712-1112	Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením	18,060	m2		0,00	
81	MAT	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 200g/m2	20,769	m2		0,00	
82	011	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	7,300	m		0,00	
83	MAT	611 9A0203	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.305 mm	7,300	m		0,00	
84	011	64899-1115	Osadenie parapetných dosák z AL hmôt š. nad 20 cm	7,300	m		0,00	
85	MAT	553 4C2507	Parapeta vonkajšia hliniková šír.260 mm biela.elox	7,300	m		0,00	
86	MAT	553 4C2514	Parapeta vonkajšia hliniková - bočné čelo šír.260-360 mm pár (ks)	6,000	kus		0,00	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
87	221	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	11,000	m		0,00	
88	MAT	592 17A105	Obrubník cestný 1000/150/250mm	11,110	kus		0,00	
89	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	35,300	m		0,00	
90	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	35,653	kus		0,00	
91	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	4,167	m3		0,00	
92	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	11,000	m		0,00	
93	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	264,000	m2		0,00	
94	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	528,000	m2		0,00	
95	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	264,000	m2		0,00	
96	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	146,870	m2		0,00	
97	011	95290-1111	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	146,870	m2		0,00	
98	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	62,720	m3		0,00	
99	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	563,287	t		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
100	711	71110-7331	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota vodorovná, vonkajšia	95,680	m2		0,00	
101	MAT	283 552020	Páska tesniaca ASO-KU šírka 12mm	32,580	m		0,00	
102	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	168,920	m2		0,00	
103	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,051	t		0,00	
104	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.	33,445	m2		0,00	
105	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,012	t		0,00	
106	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	168,920	m2		0,00	
107	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	194,258	m2		0,00	
108	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	33,445	m2		0,00	
109	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	40,134	m2		0,00	
110	711	71116-1312	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m	66,890	m2		0,00	
111	MAT	283 187810	Lišta krycia plastová	66,890	m		0,00	
112	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				0,00			0,00	
712 - Povlakové krytiny								
113	712	71236-3103	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad prost. betón, železobetón	1 290,160	kus		0,00	
114	MAT	311 852900	Kotva teleskopická pre zateplené strechy	1 290,160	kus		0,00	
115	712	71236-3122	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplovzd. navarením	6,000	kus		0,00	
116	712	71236-3312	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vnút. rš100	18,820	kus		0,00	
117	712	71236-3313	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL kútová lišta vonk. rš100	37,640	kus		0,00	
118	712	71236-3317	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy VILPLANYL odkvapnica rš 250mm	8,370	kus		0,00	
119	712	71237-1112	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC parozábrana	205,960	m2		0,00	
120	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	205,960	m2		0,00	
121	MAT	283 220840	Fólia Fatrafol 810 hr. 1,5 š.1300mm šedá	230,675	m2		0,00	
122	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	205,960	m2		0,00	
123	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	236,854	m2		0,00	
124	712	71299-8204	Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce	54,390	m		0,00	
125	MAT	607 262440	Doska OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	35,897	m2		0,00	
126	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
712 - Povlakové krytiny spolu:				0,00			0,00	
713 - Izolácie tepelné								
127	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	293,740	m2		0,00	
128	MAT	283 1F0226	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.60 mm	308,427	m2		0,00	
129	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	491,760	m2		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
130	MAT	283 1F0432	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.20-150mm spádové klíny	16,392	m3		0,00	
131	MAT	283 1F0438	Doska z polystyrénu EPS 200 S - hr.180 mm	334,397	m2		0,00	
132	713	71319-1132	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou hr. 0,2 mm u podlah, striech alebo vrchom stropov	146,870	m2		0,00	
133	713	71319-1221	Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm	133,210	m		0,00	
134	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
135	763	76313-2110	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	146,870	m2		0,00	
136	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%		0,00	
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	0,00			0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
137	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-farbený	16,740	m		0,00	
138	764	76435-9211	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100-farbený	2,000	kus		0,00	
139	764	76439-4230	Klamp. PZ pl. pás podkladový rš 500	37,640	m		0,00	
140	764	76443-0250	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600-farbený	37,640	m		0,00	
141	764	76445-4202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100-farbený	8,000	m		0,00	
142	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	
			766 - Konštrukcie stolárske					
143	766	76666-2112	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m	5,000	kus		0,00	
144	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované dub, vrátane kľučky a štítkov	1,000	kus		0,00	
145	MAT	611 617170	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované dub, vrátane kľučky a štítkov	1,000	kus		0,00	
146	MAT	611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované dub, vrátane kľučky a štítkov	3,000	kus		0,00	
147	766	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m	3,000	kus		0,00	
148	MAT	611 617250	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované dub, vrátane kľučky a štítkov	3,000	kus		0,00	
149	766	76668-2111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm	5,000	kus		0,00	
150	MAT	611 6D2101	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHOVANÉ, šír.stav.otv.do 100 cm	5,000	kus		0,00	
151	766	76668-2112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr. steny do 350 mm	3,000	kus		0,00	
152	MAT	611 6D2102	Zárubňa - hr.steny 16-25 cm - DÝHOVANÉ, šír.stav.otv.do 100 cm	3,000	kus		0,00	
153	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	0,00			0,00	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
154	767	76763-1510	Montáž okien a dverí plastových	51,440	m		0,00	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
155	MAT	611 3A0865	Dvere terasové 2-krídlové O+O -výš.2300 x.2000, trojsklo, biela-biela	2,000	kus		0,00	
156	MAT	611 434630	Dvere vstupné plastové 1000 x 2300 celosklené, trojsklo, biela-biela	1,000	kus		0,00	
157	MAT	611 4A0321	Okno plastové 1-krídl. - OS - výš.750 x šír.600, trojsklo, biela-biela	3,000	kus		0,00	
158	MAT	611 4A0534	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1500 x šír.1500, trojsklo, biela-biela	1,000	kus		0,00	
159	MAT	611 4A0539	Okno plastové 2-krídl. - O,OS - výš.1500 x šír.2000, trojsklo, biela-biela	2,000	kus		0,00	
160	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	93,600	kg		0,00	
161	MAT	553 000021	Oceľové konštrukcie - konzoly pre OSB dosku	98,280	kg		0,00	
162	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	91,250	kg		0,00	
163	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - zábradlie rampa	95,813	kg		0,00	
164	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				0,00			0,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
165	771	77127-4113	Montáž obl.stupňov hlad.keram.do flex.lep.do 30cm	25,300	m		0,00	
166	MAT	597 651200	Dlažba keramická mrazuvzorná protišmyková schodovka 300x300	8,349	m2		0,00	
167	771	77127-4232	Montáž obl.podstup.hlad.keram.do flex.lep.do 20cm	50,600	m		0,00	
168	771	77147-3113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	25,520	m		0,00	
169	771	77147-4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	32,580	m		0,00	
170	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	32,010	m2		0,00	
171	MAT	597 642130	Dlažba keramická 300x300	36,418	m2		0,00	
172	771	77157-5110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flexibilitmelu	95,680	m2		0,00	
173	MAT	597 641620	Dlažba keramická mrazuvzorná protišmyková 300x300	115,180	m2		0,00	
174	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				0,00			0,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
175	771	78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obklad. 300x200 do tmelu	51,922	m2		0,00	
176	MAT	597 823620	Obklad keramický 300x200	57,114	m2		0,00	
177	771	78149-3111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	17,700	m		0,00	
178	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%		0,00	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	