

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 28.12.2017

Stavba :Komunitné centrum - Čáry.
Objekt :Žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	29,700	m3		0,00	
2	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	15,840	m3		0,00	
3	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	475,200	m3		0,00	
4	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,840	m3		0,00	
5	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	13,860	m3		0,00	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
2 - ZÁKLADY								
6	002	27157-1112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	2,700	m3		0,00	
2 - ZÁKLADY spolu:				0,00			0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
7	271	38612-0012	Osadenie prefabrikovanej žumpy obj. 12 m3	1,000	kus		0,00	
8	MAT	592 798020	Žumpa železobetónova prefabrikovaná objem V12m3	1,000	kus		0,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
9	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	15,840	m3		0,00	
10	015	99814-2261	Presun hmôt zásobníky a jamy poľnohospodárske monolitické	20,359	t		0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	
Za rozpočet celkom				0,00			0,00	